



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»
(ГУП ЛНР «ЛУГАНСКСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ»)

ул. Тимирязева, 50, г. Луганск, Луганская Народная Республика, 91021, тел. (0642) 34 68 92,
E-mail: mail@csmlg.org p/c 40602810500069181901, код ЕГРЮЛ 61121491, БИК:611027201

«*08*» *08* 2022 № *8879/09*
На № _____ от _____

Руководителям предприятий,
юридическим лицам,
физическим лицам-предпринимателям
и физическим лицам

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации

На основании требований Порядка осуществления государственными унитарными предприятиями, государственными предприятиями и казенными предприятиями Луганской Народной Республики закупок товаров, работ и услуг, утвержденного постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 08.12.2020 № 977/20 (с изменениями), ГУП ЛНР «ЛУГАНСКСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ» с целью проведения мониторинга цен на услугу проведения работ по ремонту помещений просит предоставить ценовую информацию:

№ п/п	Наименование услуг/работ	Объём закупаемых услуг
1.	Текущий ремонт помещения №21, №22, №23, №24, №25 здания лабораторного корпуса общей площадью 1202,9 кв.м.; лит.Г,Г ² - входные крыльца; лит. Г ¹ ,Г ³ - лестницы (лит. Г-2), находящегося по адресу: г. Луганск, ул. Тимирязева, 50. Дефектный акт прилагается.	1
2.	Текущий ремонт помещения №38 здания лаборатории общей площадью 769,0 кв.м.; лит. пд.-подвал; лит. в,в ² -тамбуры; лит. в ³ -входное крыльцо; лит.в ¹ -входное крыльцо; лит. В ¹ -1,В ² -1 - пристройки; лит. в□-прямая; лит. в□-балкон (лит. В-1,В-2), находящихся по адресу:	1

г. Луганск, ул. Тимирязева, 50. Дефектный акт прилагается.	
---	--

Ценовая информация (коммерческое предложение) подается в письменной форме, за подписью уполномоченного должностного лица Исполнителя, в котором отображается информация о сроке действия предлагаемой цены. Ценовая информация должна содержать стоимость закупаемых услуг, подробное описание услуг, включая перечень сведений, необходимых для определения идентичности услуг (с обязательным приложением копий соответствующих документов, например, сертификата и т.д.), сроки и условия оказанных услуг, общую стоимость договора на условиях, указанных в запросе, а также копии следующих документов: устава или положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о взятии на учет налогоплательщика; специального разрешения/лицензии (при наличии).

Предложения (ценовая информация) должны быть поданы в срок до 16-00 16.08.2022 года по адресу: г. Луганск, ул. Тимирязева, 50, либо на адрес электронной почты: mail@csmlg.org.

Исполнитель обязан для оказания услуг привлекать высококвалифицированных специалистов и гарантировать высокий профессиональный уровень оказания услуг, использовать соответствующее оборудование, комплектующие и расходные материалы высокого качества.

Основные условия исполнения договора:

Оплата услуг/работ: предоплата 70% путем перечисления денежных средств на расчетный счет согласно выставленному счету в течение 10 рабочих дней с момента получения счета Заказчиком.

Окончательный расчет после подписания Акта приемки выполненных работ в течение 20 рабочих дней от даты выставленного счета.

Срок выполнения работ: в течение 60 рабочих дней с момента подписания договора.


Срок гарантии на оказанные услуги: не менее 60 календарных дней.

К рассмотрению будут приняты коммерческие предложения предоставляемых работ и услуг, которые имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволит им выполнять одни и те же функции и/или быть коммерчески взаимозаменяемыми.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств ГУП ЛНР «ЛУГАНСКСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ».

Заместитель директора
По ИЭЧ

Дмитренко Е.А.
№ 34-68-92
0721058960



А.С. Алексашин

УТВЕРЖЕНО

ГУП ЛНР "Луганскстандартметрология"

(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

" ____ " _____ 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Текущий ремонт помещений №21, №22, №23, №24, №25 здания лабораторного корпуса с входными крыльцами, лестницами (Г2), Помещения № 38 здания Лаборатории с подвалом, тамбуром, входными крыльцами, приямком, балконом (В-1, В-2) ГУП ЛНР "Луганскстандартметрология", расположенного по адресу г.Луганск, ул.Тимирязева 50

Условия выполнения работ: производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях, освобожденных от мебели, оборудования и других предметов

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел. Демонтажные работы			
1	Демонтаж светильников типа амстронг	100шт	0,04	
2	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100шт	0,02	
3	Демонтаж открытой электропроводки	100м	0,242	
4	Демонтаж выключателей, розеток	100шт	0,1	
5	Демонтаж пенополистирольных бордюров в помещениях, площадью пола свыше 20 м2	100 п.м.	0,502	
6	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100м2	0,3173	
7	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2	0,0321	
8	Демонтаж плинтусов поливинилхлоридных	100м	0,288	
9	Очистка вручную внутренних поверхностей стен и откосов от водоземлюсионной краски	100м2	1,1312	
10	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от водоземлюсионной краски	100м2	0,368	
	Раздел. Ремонтно-строительные работы			
11	Устройство стяжек самовыравнивающих из смеси толщиной 15мм	100м2	0,0321	
12	Облицовка поверхностей стен и откосов керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1807	
13	Наклейка стеклостеки потолка	100м2	0,368	
14	Шпатлевка потолков в 2 слоя	100м2	0,368	
15	Наклейка стеклосетки на стены и откосы	100м2	1,2678	
16	Шпатлевка стен по стеклосетке в 2 слоя	100м2	1,2678	
17	Установка перфорированных штукатурных уголков	100м	0,1496	
18	Установка пенополистирольных бордюров в помещениях, площадью пола свыше 20 м2	100 п.м.	0,502	
19	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами потолков и намастила по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м2	0,3931	
20	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами стен и откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м2	1,2678	
21	Окраска масляными составами за 2 раза ранее окрашенных радиаторов и ребристых труб	100м2	0,0488	
22	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на шурупах	100м	0,288	
23	Монтаж накладных светильников типа "Амстронг"	100шт	0,04	
24	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 1-клавишных	100шт	0,02	
25	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	100шт	0,01	

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
26	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	100шт	0,07	
27	Прокладка кабеля сечением до 6 мм ² на скобах	100м	0,242	
	Раздел. Демонтажные работы			
28	Демонтаж светильников дневного света	100шт	0,06	
29	Снятие обоев простых и улучшенных	100м ²	0,3084	
30	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100м ²	0,4475	
	Раздел. Ремонтно-строительные работы			
31	Наклейка стеклосетки потолка	100м ²	0,4475	
32	Шпатлевка потолков в 2 слоя	100м ²	0,4475	
33	Установка пенополистирольных бордюров в помещениях, площадью пола свыше 20 м ²	100 п.м.	0,2802	
34	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами потолков и намастила по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м ²	0,4615	
35	Наклейка стеклосетки на стены и откосы	100м ²	0,3084	
36	Шпатлевка стен по стеклосетке в 2 слоя	100м ²	0,3084	
37	Установка перфорированных штукатурных уголков	100м	0,1585	
38	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами стен и откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м ²	0,3513	
39	Монтаж накладных светильников типа "Амстронг"	100шт	0,06	

Составил _____
должность, подпись, инициалы, фамилия

Проверил _____
должность, подпись, инициалы, фамилия