



МИНИСТЕРСТВО  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ  
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
«ЛУГАНСКИЙ  
НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ,  
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»  
(ГУП ЛНР «ЛУГАНСКСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ»)

Тимирязева ул., д.50, г. Луганск, г.о. Луганский,  
Луганская Народная Республика, 291021,  
тел. +7(8572) 34 68 92, E-mail: [mail@csmlg.org](mailto:mail@csmlg.org)  
ОГРН 1229400057886, ИНН 9402008327,  
КПП 940201001

11.09.2023 № 1440/03  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителям предприятий,  
юридическим лицам,  
индивидуальным  
предпринимателям и частным  
лицам

## ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

ГУП ЛНР «ЛУГАНСКСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ» планирует проведение закупки предоставления услуги по текущему ремонту лестницы в здании Б-2 – здание административно-лабораторного корпуса общей площадью 792,7 кв.м.; лит. пд – подвал; лит. над. – надстройка; лит. б – входное крыльцо; лит б<sup>1</sup> - входное крыльцо.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 г №567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», а также, постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 г. №2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных образований, находящихся на их территориях и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», ГУП ЛНР «ЛУГАНСКСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ» просит предоставить информацию о стоимости вышеуказанных услуг с учетом всех условий исполнения договора, отраженных в настоящем запросе.

Требования к услугам изложены в техническом задании (приложение №1) к

настоящему запросу.

Основные условия исполнения договора:

Объект закупки: услуги по текущему ремонту лестницы в здании Б-2 – здание административно-лабораторного корпуса общей площадью 792,7 кв.м.; лит. пд – подвал; лит. над. – надстройка; лит. б – входное крыльцо; лит б<sup>1</sup> - входное крыльцо ГУП ЛНР «ЛУГАНСКСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ»

Код каталога ОКПД 2: 43.39.19.190

Форма и сроки оплаты предоставления услуг: Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем внесения предоплаты в размере 30% от суммы договора, остальная сумма - по факту предоставления услуг в соответствии с подписанным актом оказанных (предоставленных) услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Место предоставления услуг: 291021, РФ Луганская Народная Республика, г.о. Луганский, г. Луганск, ул. Тимирязева,50;

В коммерческом предложении должны определяться:

- стоимость услуги;
- срок действия предложения о цене.

Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе, расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, установленных действующим Законодательством Российской Федерации.

Информацию просим предоставить по адресу: 291021, РФ Луганская Народная Республика, г.о. Луганский, г. Луганск, ул. Тимирязева,50 в срок не позднее 15.09.2023 г. нарочно или на электронную почту [mail@csmlg.org](mailto:mail@csmlg.org)


№ п/п	Наименование услуг	Код услуги	Кол-во услуг	Стоимость услуги
1	Текущий ремонт лестницы в здании Б-2 – здание административно-лабораторного корпуса общей площадью 792,7 кв.м.; лит. пд – подвал; лит. над. – надстройка; лит. б – входное крыльцо; лит б <sup>1</sup> - входное крыльцо ГУП ЛНР «ЛУГАНСКСТАНДАРТ-МЕТРОЛОГИЯ»	43.39.19.190	1	

Приложение №1: Техническое задание на 3-х л.

Приложение №2: Ведомость объемов работ по текущему ремонту лестницы на 3-х л.

Заместитель директора по инженерно-эксплуатационной части

Чосенко Е.В.935024

А.С. Алексашин

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту лестницы в здании Б-2 – здание административно-лабораторного корпуса общей площадью 792,7 кв.м.; лит. пд – подвал; лит. над. – надстройка; лит. б – входное крыльцо; лит б<sup>1</sup> - входное крыльцо  
**ГУП ЛНР «ЛУГАНСКСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ»**

№ п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1	Государственный заказчик	ГУП ЛНР «ЛУГАНСКСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ»
2	Объект, местонахождение объекта, основные технические характеристики объекта	Лестница в здании Б-2 – здание административно-лабораторного корпуса общей площадью 792,7 кв.м.; лит. пд – подвал; лит. над. – надстройка; лит. б – входное крыльцо; лит б <sup>1</sup> - входное крыльцо расположена в здании, находящемся по адресу: ЛНР, г.о. Луганский, г. Луганск, ул. Тимирязева,50
3	Виды и объемы работ	В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) должны быть выполнены ремонтные работы по адресу: ЛНР, г.о. Луганский, г. Луганск, ул. Тимирязева,50
4	Особые условия	<p>Работы выполняются в строгом соответствии с техническим заданием, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, экологическими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными правилами и требованиями.</p> <p>Исполнитель не допускается к работе без оформленного наряд-допуска на выполняемые виды работ и прохождения инструктажа по правилам техники безопасности.</p> <p>Ответственность за соблюдение техники безопасности при выполнении работ несет Исполнитель.</p> <p>Исполнитель представляет Заказчику приказ о назначении ответственного лица за проведение работ и пожарную безопасность на объекте.</p> <p>Исполнитель должен предоставить график выполнения работ.</p> <p>Исполнитель должен обеспечить своих работников инструментами, оснасткой, рабочей одеждой и средствами индивидуальной защиты.</p> <p>Исполнитель ежедневно организует уборку рабочей зоны и прилегающей территории с вывозом строительного мусора с территории (скапливание мусора не допускается).</p>

		<p>Исполнитель организует свою работу таким образом, чтобы складирование строительного материала не превышало дневную потребность, поскольку складирование материала на территории Заказчика не предусмотрено. Ответственность за сохранность материалов, оборудования, инвентаря полностью лежит на Исполнителе.</p> <p>Исполнитель вправе привлекать соисполнителей для выполнения работ.</p> <p>Исполнитель обязательно согласовывает цвет, текстуру, плотность, внешний вид и характеристики материала, товара, оборудования с Заказчиком.</p> <p>График выполнения работ по Контракту отдельно согласовывается с Заказчиком.</p>
6	<p>Основные требования к товарам, оборудованию и материалам</p>	<p>При выполнении работ Исполнитель обязан использовать товары, оборудование и материалы с функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными характеристиками, соответствующими требованиям для выполнения работ согласно ведомости объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию).</p> <p>Сопутствующие товары, оборудование и материалы, которые необходимы для выполнения работ согласно ведомости объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) должны быть закуплены Исполнителем в счет цены Контракта.</p> <p>Исполнитель должен самостоятельно приобрести товары, оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему Техническому заданию. Стоимость товаров, оборудования и материалов включена в цену Контракта. Исполнитель должен принимать энергоэффективные решения при выполнении работ.</p> <p>Товары, оборудование и материалы должны быть доставлены Исполнителем на объект в упаковке, без дефектов, в необходимом количестве, с оформлением необходимой документации, с сертификатами и паспортами качества, со сроками гарантии не менее 12 (двенадцати) месяцев.</p> <p>Все требуемые в Российской Федерации сертификаты, регистрационные удостоверения, паспорта и инструкции на поставляемое оборудование действительные на дату ввода в гарантийную эксплуатацию должны быть на русском языке или с переводом на русский язык.</p> <p>Используемые товары, оборудование и материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов.</p> <p>Используемые в работе товары, оборудование и материалы должны быть новыми, которые не были ранее в эксплуатации, восстановлены и отремонтированы. Использование бывших в употреблении товаров, оборудования и материалов недопустимо.</p>
7	<p>Требования к сроку предоставления</p>	<p>Срок предоставления гарантий на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта</p>

	гарантий качества работ	выполненных работ.
8	Условия приемки выполненных работ	При сдаче-приемке работ Исполнитель должен передать Заказчику документы, указанные в Договоре.

**Ведомость объемов на выполнение работ по текущему ремонту лестницы в здании  
Б-2 – здание административно-лабораторного корпуса общей площадью 792,7 кв.м.; лит. пд –  
подвал; лит. над. – надстройка; лит. б – входное крыльцо; лит б<sup>1</sup> - входное крыльцо  
ГУП ЛНР «ЛУГАНСКСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ»**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Лестничная клетка и коридор</b>				
<b>Потолок</b>				
1	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых (ДЕМОНТАЖ)	м2	20,46	
2	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	20,46	
<b>Стены</b>				
3	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (ДЕМОНТАЖ)	м2	54,75	
4	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	52,935	
5	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	54,75	
6	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	м2	107,685	
7	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	107,685	
8	Установка уголков ПВХ на клее (применительно)	м2	43,29	
9	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	м2	107,685	
10	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	107,685	
<b>Пол</b>				
11	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	20,46	
12	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	6,8	

13	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,03114	
14	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	12,87	
15	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	м2	12,87	
16	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,6435	
17	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	м2	20,46	
18	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	м2	20,46	
19	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	20,46	
20	Устройство покрытий: из линолеума на клее	м2	1,52	
21	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	24,8	
22	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	2,8	

**Двери и окна****Отопление**

23	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (ДЕМОНТАЖ)	т	0,015	
24	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	м2	4,4235	
25	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (откосы)	м2	4,4235	
26	Установка уголков ПВХ на клее (применительно)	м	29,49	
27	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (откосы)	м2	4,4235	
28	Установка и крепление наличников	м	27,05	

**Электромонтажные работы**

29	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	4	
30	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	3	
31	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	15	
32	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup>	м	15	
33	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях,	шт	5	

	количество ламп в светильнике до 4			
34	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	шт	2	
35	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	
<b>Прочие работы</b>				
36	Очистка поверхности щетками (лестница)	м2	26,3	
37	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (лестница)	м2	26,3	
38	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	м2	5,1	
39	Затаривание строительного мусора в мешки	т	1,09588	
40	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,09588	
41	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1т груза	1,09588	